

CAPÍTULO 07 OBRAS DE CONTENCIÓN

07.01 m2 muro de bloque

M2. Suministro y montaje de muro de bloques prefabricados de hormigón. Terminación a definir por la DF.

| | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|----------------------|-----|--------|-------|------|---------|----------|
| Sierra Bermeja I | 1 | 200,00 | | 3,50 | 700,00 | |
| Seghers | 1 | 250,00 | | 1,00 | 250,00 | |
| Frente P.Local | 1 | 150,00 | | 2,00 | 300,00 | |
| Oncisa | 1 | 200,00 | | 2,00 | 400,00 | |
| Terraplén frente H10 | 1 | 42,37 | | 1,50 | 63,56 | |
| | | | | | | 1.713,56 |

07.02 ud Estudio geotécnico

Ensayos a determinar por la DF en toda la traza en la que se ejecutan los muros.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 1,00 |

07.03 m2 muro verde

m2. Suministro y montaje de muro verde. incluso plantación y mantenimiento durante la fase de obra, instalación de riego por goteo, conexión a red de riego de la avenida, llave de paso y contador en caseta. Terminado.

| | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--------|-----|--------|-------|------|---------|----------|
| ONCISA | 1 | 939,00 | | | 939,00 | |
| | | | | | | 939,00 |

07.04 m2 Ensayos

Ensayos de tierras compactación medidos por m2 de muro ejecutado.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 2.652,55 |

07.05 ud Topografía

ud. Control topográfico durante la ejecución con aportación de resultados a la DF.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 1,00 |

07.06 m2 Geocompuesto de drenaje

Suministro y colocación de geocompuesto de drenaje, medido proporcionalmente a la superficie de muro ejecutado.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 2.652,55 |

07.07 m2 Desbroce

m2. desbroce del terreno previo a la excavación hasta una profundidad aproximada de 0.50m, incluso carga y transporte de productos resultantes a vertedero.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 8.199,00 |

07.08 M2 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso demolición de cuneta de pie de talud, transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia y pago del canon. medido el volumen sin esponjamiento.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|-----------|
| | | | | | 11.481,00 |

07.09 m2 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con suelo seleccionado s/PG3, extendido, humectación y compactación en capas de 20-35 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 9.989,00 |

07.10 m2 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL M.FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | 856,78 |

07.11 m2 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

| UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|-----|-------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | |

469,50