

CUADRO DE PRECIOS 1

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 CARPINTERÍA EXTERIOR			
D21GG010	M2	VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, incluido , consiguiendo una reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.	121,73
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D24AA005	M2	VIDRIO INCOLORO PLANILUX 4 mm M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	21,16
		VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
D24GA005	M2	CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	30,27
		TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D01MA021	M2	RETIRADA DE VENTANAS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos y ventanas en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	14,10
		CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
D01YA012	M3	CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D01YM001	Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	116,55
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D12SZ025	M2	AYUDA ALBAÑILERÍA VENTANAS Ud. Ayuda, por m2. de ventana, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D23GE301	M2	REJA DE HIERRO FORJADO M2. Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, con pletina perimetral de 40x8 mm., i/garras de fijación de 12 cm tratamiento de pintura similar al del entorno.	162,61
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
DVSF001	Ud	DESMONTAJE Y MONTAJE VENTANA Ud. De desmontaje y montaje de ventana existente de aluminio lacado en blanco, para su retransplante de manera interior, para posterior colocación de lamas de seguridad (no incluida). La unidad incluye todas las maniobras necesarias para el correcto montaje y desmontaje, incluso la reposición del material dañado en la actuación, así como las ayudas de albañilería necesarias para las terminaciones de enfoscados y pinturas. Completamente terminado.	152,60
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD			
SS001	Ud	Medidas Seguridad y Salud	795,00
		Ud. De medidas de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra, según el Plan de Seguridad del contratista.	

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 2

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 CARPINTERÍA EXTERIOR			
D21GG010	M2	VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, incluido , consiguiendo una reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.	
		Mano de obra.....	4,35
		Resto de obra y materiales	117,38
		TOTAL PARTIDA.....	121,73
D24AA005	M2	VIDRIO INCOLORO PLANILUX 4 mm M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	
		Mano de obra.....	4,83
		Resto de obra y materiales	16,33
		TOTAL PARTIDA.....	21,16
D24GA005	M2	CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	
		Mano de obra.....	3,22
		Resto de obra y materiales	27,05
		TOTAL PARTIDA.....	30,27
D01MA021	M2	RETIRADA DE VENTANAS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos y ventanas en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	
		Mano de obra.....	13,69
		Resto de obra y materiales	0,41
		TOTAL PARTIDA.....	14,10
D01YA012	M3	CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	15,13
		Resto de obra y materiales	0,45
		TOTAL PARTIDA.....	15,58
D01YM001	Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	
		Resto de obra y materiales	116,55
		TOTAL PARTIDA.....	116,55
D12SZ025	M2	AYUDA ALBAÑILERÍA VENTANAS Ud. Ayuda, por m2. de ventana, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	11,40
		Resto de obra y materiales	0,34
		TOTAL PARTIDA.....	11,74
D23GE301	M2	REJA DE HIERRO FORJADO M2. Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, con pletina perimetral de 40x8 mm., i/garras de fijación de 12 cm tratamiento de pintura similar al del entorno.	
		Mano de obra.....	7,34
		Resto de obra y materiales	155,27
		TOTAL PARTIDA.....	162,61

CUADRO DE PRECIOS 2

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DVSF001	Ud	DESMONTAJE Y MONTAJE VENTANA	
		Ud. De desmontaje y montaje de ventana existente de aluminio lacado en blanco, para su retranqueo de manera interior, para posterior colocación de lamas de seguridad (no incluida). La unidad incluye todas las maniobras necesarias para el correcto montaje y desmontaje, incluso la reposición del material dañado en la actuación, así como las ayudas de albañilería necesarias para las terminaciones de enfoscados y pinturas. Completamente terminado.	
		Mano de obra.....	148,15
		Resto de obra y materiales	4,45
		TOTAL PARTIDA.....	152,60

CUADRO DE PRECIOS 2

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD			
SS001	Ud	Medidas Seguridad y Salud	
		Ud. De medidas de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra, según el Plan de Seguridad del contratista.	
TOTAL PARTIDA.....			795,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 CARPINTERÍA EXTERIOR						
D21GG010	M2		VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, incluido, consiguiendo una reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.			
U01FX001	0,100	Hr	Oficial cerrajería	15,90	1,59	
U01FX003	0,200	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	2,76	
U20GA005	1,000	M2	Carp. alum. lac. bl. ventana corred. 50X35	100,38	100,38	
U20XC200	0,700	Ud	Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240	19,22	13,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	118,20	3,55	
TOTAL PARTIDA						121,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
D24AA005	M2		VIDRIO INCOLORO PLANILUX 4 mm M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
U01FZ303	0,300	Hr	Oficial 1ª vidriería	16,10	4,83	
U23AA005	1,006	M2	Vidrio incoloro PLANILUX 4 mm.	11,40	11,47	
U23OV510	3,500	MI	Sellado con silicona incolora	0,85	2,98	
U23OV520	1,000	Ud	Materiales auxiliares	1,26	1,26	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	20,50	0,62	
TOTAL PARTIDA						21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
D24GA005	M2		CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
U01FZ303	0,200	Hr	Oficial 1ª vidriería	16,10	3,22	
U23GA005	1,006	M2	CLIMALIT 4/ 6u8/ 4 incoloro	17,94	18,05	
U23OV511	7,000	MI	Sellado con silicona neutra	0,89	6,23	
U23OV520	1,500	Ud	Materiales auxiliares	1,26	1,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	29,40	0,88	
TOTAL PARTIDA						30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
D01MA021	M2		RETIRADA DE VENTANAS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos y ventanas en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,950	Hr	Peón suelto	14,41	13,69	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	13,70	0,41	
TOTAL PARTIDA						14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
D01YA012	M3		CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED. M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,050	Hr	Peón suelto	14,41	15,13	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	15,10	0,45	
TOTAL PARTIDA						15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D01YM001		Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.			
A03FK005	0,650	Hr	CAMIÓN GRÚA HASTA 10 Tn.	87,01	56,56	
U02JS003	8,000	Hr	Contenedor 5 m3	6,98	55,84	
U02FW100	2,500	Ud	Tasas/m2/día ocupac.vía públic.	0,30	0,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	113,20	3,40	

TOTAL PARTIDA 116,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D12SZ025		M2	AYUDA ALBAÑILERÍA VENTANAS Ud. Ayuda, por m2. de ventana, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.			
U01AA007	0,100	Hr	Oficial primera	18,38	1,84	
U01AA008	0,100	Hr	Oficial segunda	17,43	1,74	
U01AA009	0,250	Hr	Ayudante	16,88	4,22	
U01AA011	0,250	Hr	Peón suelto	14,41	3,60	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	11,40	0,34	

TOTAL PARTIDA 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D23GE301		M2	REJA DE HIERRO FORJADO M2. Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, con pletina perimetral de 40x8 mm., i/garras de fijación de 12 cm tratamiento de pintura similar al del entorno.			
U01FX001	0,150	Hr	Oficial cerrajería	15,90	2,39	
U01FX003	0,150	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	2,07	
U22AG601	1,000	M2	Reja hierro forjado 20x20 mm.	149,03	149,03	
U01FZ101	0,100	Hr	Oficial 1ª pintor	16,20	1,62	
U01FZ105	0,100	Hr	Ayudante pintor	12,60	1,26	
U36IA010	0,050	Lt	Minio electrolítico	9,70	0,49	
U36GC060	0,100	Lt	Esmalte mate Kilate Procolor	10,10	1,01	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	157,90	4,74	

TOTAL PARTIDA 162,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DVSF001		Ud	DESMONTAJE Y MONTAJE VENTANA Ud. De desmontaje y montaje de ventana existente de aluminio lacado en blanco, para su retranqueo de manera interior, para posterior colocación de lamas de seguridad (no incluida). La unidad incluye todas las maniobras necesarias para el correcto montaje y desmontaje, incluso la reposición del material dañado en la actuación, así como las ayudas de albañilería necesarias para las terminaciones de enfoscados y pinturas. Completamente terminado.			
U01FX001	2,500	Hr	Oficial cerrajería	15,90	39,75	
U01FX003	6,000	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	82,80	
U01AA008	0,500	Hr	Oficial segunda	17,43	8,72	
U01AA009	1,000	Hr	Ayudante	16,88	16,88	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	148,20	4,45	

TOTAL PARTIDA 152,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD						
SS001		Ud	Medidas Seguridad y Salud			
			Ud. De medidas de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra, según el Plan de Seguridad del contra-			
			tista.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			795,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS						

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 001 CARPINTERÍA EXTERIOR									
D21GG010	M2 VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35								
	M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, incluido , consiguiendo una reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.								
	Planta baja	6		2,16	1,28	16,59			
	Planta alta	15		2,16	1,28	41,47			
	Interiores clases	9		2,07	0,77	14,35			
	Interiores aseos	2		2,07	0,77	3,19			
							75,60	121,73	9.202,79
D24AA005	M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 4 mm								
	M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.								
	Interiores clases	9	2,00	0,90	0,53	8,59			
	Interiores aseos	2	2,00	0,90	0,53	1,91			
							10,50	21,16	222,18
D24GA005	M2 CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm								
	M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.								
	Planta baja	6	2,00	1,03	0,95	11,74			
	Planta alta	15	2,00	1,03	0,95	29,36			
							41,10	30,27	1.244,10
D01MA021	M2 RETIRADA DE VENTANAS								
	Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos y ventanas en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.								
	Planta baja	6		2,16	1,28	16,59			
	Planta alta	15		2,16	1,28	41,47			
	Interiores clases	9		2,07	0,77	14,35			
	Interiores aseos	2		2,07	0,77	3,19			
							75,60	14,10	1.065,96
D01YA012	M3 CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.								
	M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.								
		3	5,00			15,00			
							15,00	15,58	233,70
D01YM001	Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3.								
	Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.								
		3				3,00			
							3,00	116,55	349,65
D12SZ025	M2 AYUDA ALBAÑILERÍA VENTANAS								
	Ud. Ayuda, por m2. de ventana, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.								
	Planta baja	6		2,16	1,28	16,59			
	Planta alta	15		2,16	1,28	41,47			
	Interiores clases	9		2,07	0,77	14,35			
	Interiores aseos	2		2,07	0,77	3,19			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							75,60	11,74	887,54
D23GE301	M2 REJA DE HIERRO FORJADO M2. Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de 20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, con pletina perimetral de 40x8 mm., i/garras de fijación de 12 cm tratamiento de pintura similar al del entorno. En despacho de Dirección	1		1,80	1,50	2,70			
							2,70	162,61	439,05
DVSF001	Ud DESMONTAJE Y MONTAJE VENTANA Ud. De desmontaje y montaje de ventana existente de aluminio lacado en blanco, para su retranqueo de manera interior, para posterior colocación de lamas de seguridad (no incluida). La unidad incluye todas las maniobras necesarias para el correcto montaje y desmontaje, incluso la reposición del material dañado en la actuación, así como las ayudas de albañilería necesarias para las terminaciones de enfoscados y pinturas. Completamente terminado.	2				2,00			
							2,00	152,60	305,20
TOTAL CAPÍTULO 001 CARPINTERÍA EXTERIOR									13.950,17

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD								
SS001	Ud Medidas Seguridad y Salud								
	Ud. De medidas de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra, según el Plan de Seguridad del contratista.	1				1,00			
							1,00	795,00	795,00
	TOTAL CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD								795,00
	TOTAL								14.745,17

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAMBIO DE VENTANAS EN C.E.I.P. SIMÓN FERNANDEZ

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
001	CARPINTERÍA EXTERIOR	13.950,17	94,61
002	SEGURIDAD Y SALUD.....	795,00	5,39
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		14.745,17	
13,00% Gastos generales		1.916,87	
6,00% Beneficio industrial.....		884,71	
SUMA DE G.G. y B.I.		2.801,58	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		17.546,75	
16,00% I.V.A.....		2.807,48	2.807,48
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		20.354,23	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

En Estepona, a 14 de enero de 2.009.

Héctor Juan Ruiz Hidalgo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos