

CUADRO DE PRECIOS 1

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS			
D10AA001	M2	TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.	16,49
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D13AD130	M2	GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
D35AC001	M2	PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
D12SG015	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA EN INST. ELÉCTRICA Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.	434,26
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
D27JL015	MI	CIRCUITO ELÉCTR. 2X4 mm2. (750v) MI. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D27OD239	Ud	BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82 nature Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82 nature, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	58,02
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
D18AA100	M2	ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	24,97
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD			
02001	ud	Medidas de seguridad y salud	100,00
CIEN EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 2

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS			
D10AA001	M2	TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.	
		Mano de obra.....	13,03
		Resto de obra y materiales	3,46
		TOTAL PARTIDA.....	16,49
D13AD130	M2	GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/ rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.	
		Mano de obra.....	9,97
		Resto de obra y materiales	1,94
		TOTAL PARTIDA.....	11,91
D35AC001	M2	PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/ lijado y emplastecido.	
		Mano de obra.....	3,93
		Resto de obra y materiales	1,97
		TOTAL PARTIDA.....	5,90
D12SG015	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA EN INST. ELÉCTRICA Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/ porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	381,09
		Resto de obra y materiales	53,17
		TOTAL PARTIDA.....	434,26
D27JL015	MI	CIRCUITO ELÉCTR. 2X4 mm2. (750v) MI. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		Mano de obra.....	4,49
		Resto de obra y materiales	3,17
		TOTAL PARTIDA.....	7,66
D27OD239	Ud	BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82 nature Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82 nature, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	
		Mano de obra.....	6,57
		Resto de obra y materiales	51,45
		TOTAL PARTIDA.....	58,02
D18AA100	M2	ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	
		TOTAL PARTIDA.....	24,97

CUADRO DE PRECIOS 2

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD			
02001	ud	Medidas de seguridad y salud	
TOTAL PARTIDA.....			100,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS						
D10AA001	M2		TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
U01FL001	1,000	M2	M.o.coloc.tabique L.H.S.	10,00	10,00	
U01AA011	0,210	Hr	Peón suelto	14,41	3,03	
U10DG001	35,000	Ud	Ladrillo hueco sencillo 25x12x4	0,07	2,45	
A01JF006	0,006	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	88,89	0,53	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	16,00	0,48	
TOTAL PARTIDA						16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D13AD130	M2		GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/ rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	14,41	1,44	
U01FQ007	1,000	M2	Mano ob.guar.maestr.y enluc.	8,53	8,53	
A01EA001	0,012	M3	PASTA DE YESO NEGRO	102,01	1,22	
A01EF001	0,003	M3	PASTA DE YESO BLANCO	103,02	0,31	
U13NA005	0,050	MI	Guardavivos chapa galvanizada	1,28	0,06	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	11,60	0,35	
TOTAL PARTIDA						11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D35AC001	M2		PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/ lijado y emplastecido.			
U01FZ101	0,120	Hr	Oficial 1ª pintor	18,41	2,21	
U01FZ105	0,120	Hr	Ayudante pintor	14,31	1,72	
U36CA020	0,400	Kg	Pintura plástica blanca mate Bruguer	4,50	1,80	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,70	0,17	
TOTAL PARTIDA						5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D12SG015	Ud		AYUDA ALBAÑILERÍA EN INST. ELÉCTRICA Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/ porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.			
U01AA007	13,500	Hr	Oficial primera	18,38	248,13	
U01AA011	9,227	Hr	Peón suelto	14,41	132,96	
PMO00012	1,000		Material necesario	40,52	40,52	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	421,60	12,65	
TOTAL PARTIDA						434,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D27JL015	MI		CIRCUITO ELÉCTR. 2X4 mm2. (750v) MI. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
U01FY630	0,130	Hr	Oficial primera electricista	18,76	2,44	
U01FY635	0,130	Hr	Ayudante electricista	15,79	2,05	
U30JW120	1,000	MI	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,63	0,63	
U30JW003	2,000	MI	Conductor rígido 750V; 4 (Cu)	1,01	2,02	
U30JW900	0,700	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,43	0,30	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,40	0,22	
TOTAL PARTIDA						7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D27OD239		Ud	BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82 nature Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SI-MON-82 nature, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
U01FY630	0,350	Hr	Oficial primera electricista	18,76	6,57	
U30JW120	6,000	MI	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,63	3,78	
U30JW900	1,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,43	0,43	
U30JW002	24,000	MI	Conductor rígido 750V;2,5(Cu)	0,58	13,92	
U30OD239	1,000	Ud	Base ench. c/ tapa "Schuko" SIMON 82 nature	31,63	31,63	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	56,30	1,69	

TOTAL PARTIDA..... 58,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

D18AA100	M2	ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingleses, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
----------	----	--

TOTAL PARTIDA..... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD						
02001		ud	Medidas de seguridad y salud			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....						100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS									
D10AA001	M2 TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Nuevo Tabique	1	5,60		2,50	14,00			
							14,00	16,49	230,86
D13AD130	M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda, i/ rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Nuevo Tabique	2	5,60		2,50	28,00			
							28,00	11,91	333,48
D35AC001	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/ lijado y emplastecido.	2	5,60		1,60	17,92			
							17,92	5,90	105,73
D12SG015	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA EN INST. ELÉCTRICA Ud. Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/ porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.	1				1,00			
							1,00	434,26	434,26
D27JL015	MI CIRCUITO ELÉCTR. 2X4 mm2. (750v) MI. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Perímetro completo	1	10,00			10,00			
							10,00	7,66	76,60
D27OD239	Ud BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82 nature Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82 nature, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. Dos enchufes por lado	4				4,00			
							4,00	58,02	232,08
D18AA100	M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ piezas especiales, ejecución de ingleses, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	2	5,60		0,90	10,08			
							10,08	24,97	251,70
TOTAL CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS									1.664,71

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD									
02001	ud Medidas de seguridad y salud	1				1,00			
							1,00	100,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD									100,00
TOTAL									1.764,71

RESUMEN DE PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE AULA CON TABIQUE CEIP ANTONIO MACHADO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
001	TRABAJOS VARIOS.....	1.664,71	94,33
002	SEGURIDAD Y SALUD.....	100,00	5,67
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.764,71	
13,00% Gastos generales		229,41	
6,00% Beneficio industrial.....		105,88	
SUMA DE G.G. y B.I.		335,29	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		2.100,00	
16,00% I.V.A.....		336,00	336,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		2.436,00	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

En Estepona, a 14 de enero de 2.009.

Héctor Juan Ruiz Hidalgo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos