

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA			
D01CE010	M2	DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR. M2. Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D01MD010	M2	LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D02AA001	M2	DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D02EP001	M3	EXCAV. MANUAL TERRENO FLOJO M3. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.	22,27
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D02TF201	M3	RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos.	29,59
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN			
D36DM001	M2	PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM. M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm a elegir por la Dirección Facultativa, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enluchado de pavimento con cemento y limpieza.	31,27
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D23KJ015	M2	VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/5 de Teminsa ó similar, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y accesorios. Totalmente instalada.	27,68
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D02HA201	M3	EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.	46,01
		CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
D04GC102	M3	HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT. M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, cuantía de armadura de 40 kg/m3 B-400 S, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.	124,92
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D07AG015	M2	MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F.	46,59
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 003 CERRAJERÍA E INSTALACIONES			
D33GA501	Ud	AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO	359,59
		Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal, formado de cable y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D23AN235	M2	PUERTA CANCELA ABAT. ARTÍSTICA	141,55
		M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles rectangulares en cerco, barrotes verticales de redondo macizo liso de diámetro 16 mm., con macollas de hierro fundido, y zócalo de chapa grecada de 1,2 mm. a dos caras, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.	
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD			
SS001		Medidas de Seguridad y Salud	74,16
		Ud. De medidas de seguridad y salud de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, presentado por el contratista.	

SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA			
D01CE010	M2	DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR. M2. Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	
		Mano de obra.....	4,76
		Maquinaria.....	0,74
		Resto de obra y materiales	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,67
D01MD010	M2	LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	
		Mano de obra.....	11,53
		Resto de obra y materiales	0,35
		TOTAL PARTIDA.....	11,88
D02AA001	M2	DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	4,32
		Resto de obra y materiales	0,13
		TOTAL PARTIDA.....	4,45
D02EP001	M3	EXCAV. MANUAL TERRENO FLOJO M3. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	21,62
		Resto de obra y materiales	0,65
		TOTAL PARTIDA.....	22,27
D02TF201	M3	RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	24,79
		Resto de obra y materiales	4,80
		TOTAL PARTIDA.....	29,59

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN			
D36DM001	M2	PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM. M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm a elegir por la Dirección Facultativa, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enluchado de pavimento con cemento y limpieza.	
		Mano de obra.....	10,70
		Resto de obra y materiales	20,57
		TOTAL PARTIDA.....	31,27
D23KJ015	M2	VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/5 de Teminsa ó similar, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y accesorios. Totalmente instalada.	
		Mano de obra.....	12,48
		Resto de obra y materiales	15,20
		TOTAL PARTIDA.....	27,68
D02HA201	M3	EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	44,67
		Resto de obra y materiales	1,34
		TOTAL PARTIDA.....	46,01
D04GC102	M3	HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT. M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, cuantía de armadura de 40 kg/m3 B-400 S, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.	
		Mano de obra.....	24,07
		Resto de obra y materiales	100,85
		TOTAL PARTIDA.....	124,92
D07AG015	M2	MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F.	
		Mano de obra.....	12,00
		Resto de obra y materiales	34,59
		TOTAL PARTIDA.....	46,59

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 003 CERRAJERÍA E INSTALACIONES			
D33GA501	Ud	AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO	
		Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal, formado de cable y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.	
		Mano de obra.....	182,40
		Resto de obra y materiales	177,19
		TOTAL PARTIDA.....	359,59
D23AN235	M2	PUERTA CANCELA ABAT. ARTÍSTICA	
		M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles rectangulares en cerco, barrotes verticales de redondo macizo liso de diámetro 16 mm., con macollas de hierro fundido, y zócalo de chapa grecada de 1,2 mm. a dos caras, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.	
		Mano de obra.....	7,43
		Resto de obra y materiales	134,12
		TOTAL PARTIDA.....	141,55

CUADRO DE PRECIOS 2

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD			
SS001		Medidas de Seguridad y Salud	
		Ud. De medidas de seguridad y salud de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, presentado por el contratista.	
TOTAL PARTIDA.....			74,16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA						
D01CE010	M2		DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR. M2. Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.			
U01AA011	0,330	Hr	Peón suelto	14,41	4,76	
U02AK001	0,185	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	4,00	0,74	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,50	0,17	
TOTAL PARTIDA						5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
D01MD010	M2		LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,800	Hr	Peón suelto	14,41	11,53	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	11,50	0,35	
TOTAL PARTIDA						11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
D02AA001	M2		DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,300	Hr	Peón suelto	14,41	4,32	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,30	0,13	
TOTAL PARTIDA						4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
D02VK101	M3		TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN. M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,450	Hr	Peón suelto	14,41	6,48	
A03FB010	0,240	Hr	CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.	69,16	16,60	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	23,10	0,69	
TOTAL PARTIDA						23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
D02VK615	M3		CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3 ESCOM. M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.			
U02FW015	1,000	M3	Canon vertido escombro a verted.	3,36	3,36	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,40	0,10	
TOTAL PARTIDA						3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
D02EP001	M3		EXCAV. MANUAL TERRENO FLOJO M3. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,500	Hr	Peón suelto	14,41	21,62	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	21,60	0,65	
TOTAL PARTIDA						22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
D02TF201	M3		RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,720	Hr	Peón suelto	14,41	24,79	
U04AP001	1,050	M3	Tierra	3,20	3,36	
U04PY001	0,400	M3	Agua	1,44	0,58	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	28,70	0,86	
TOTAL PARTIDA						29,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 002 CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN						
D36DM001	M2		PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM. M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm a elegir por la Dirección Facultativa, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx 20mm y 10cm de espesor, incluido enlchado de pavimento con cemento y limpieza.			
U01AA501	0,280	Hr	Cuadrilla A	38,23	10,70	
A01JK005	0,030	M3	MORT. CEM. PREPARADO M 5	73,66	2,21	
A02AA510	0,100	M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	113,35	11,34	
U37DM001	1,050	M2	Terrazo relieve 30x30cm.	5,82	6,11	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	30,40	0,91	
TOTAL PARTIDA.....						31,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
D23KJ015	M2		VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/5 de Teminsa ó similar, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y accesorios. Totalmente instalada.			
U01FX001	0,420	Hr	Oficial cerrajería	15,90	6,68	
U01FX003	0,420	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	5,80	
U22XL060	0,250	MI	Tubo metálico cuad. 60x60x1,5	3,32	0,83	
U22XL025	3,000	MI	Tubo metálico cuad. 25x25x1,5	1,20	3,60	
U22KJ015	1,000	M2	Malla electrosoldada 50/50/5	9,54	9,54	
A01JF004	0,005	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10	83,30	0,42	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	26,90	0,81	
TOTAL PARTIDA.....						27,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
D02HA201	M3		EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	3,100	Hr	Peón suelto	14,41	44,67	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	44,70	1,34	
TOTAL PARTIDA.....						46,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
D04GC102	M3		HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT. M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, cuantía de armadura de 40 kg/m3 B-400 S, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.			
U01AA011	1,550	Hr	Peón suelto	14,41	22,34	
A02FA733	1,000	M3	HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL	70,00	70,00	
U01FA201	0,050	Hr	Oficial 1ª ferralla	18,00	0,90	
U01FA204	0,050	Hr	Ayudante ferralla	16,50	0,83	
U06AA001	0,010	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,13	0,01	
U06GA001	40,000	Kg	Acero corrugado B 400-S	0,68	27,20	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	121,30	3,64	
TOTAL PARTIDA.....						124,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D07AG015		M2	MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F.			
U01FJ219	1,000	M2	Mano obra bloq.hormig. 20cm	12,00	12,00	
U10AA011	13,000	Ud	Bloq.horm.40x20x20 FACOSA	0,80	10,40	
A01JF006	0,026	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	78,07	2,03	
A02FA721	0,200	M3	HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL	75,00	15,00	
U06GG001	7,250	Kg	Acero corrugado B 500-S	0,80	5,80	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	45,20	1,36	
TOTAL PARTIDA.....						46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 003 CERRAJERÍA E INSTALACIONES						
D33GA501		Ud	AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO			
			Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal, formado de cable y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.			
U01FY630	6,000	Hr	Oficial primera electricista	16,50	99,00	
U01FY635	6,000	Hr	Ayudante electricista	13,90	83,40	
U34GA001	1,000	Ud	Kit K900 golmar p.automático	152,72	152,72	
U34GA980	20,000	MI	Cable telef.5hilos	0,23	4,60	
U34GA990	20,000	MI	Tubo Ferroplast 16mm	0,47	9,40	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	349,10	10,47	
TOTAL PARTIDA.....						359,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D23AN235		M2	PUERTA CANCELA ABAT. ARTÍSTICA			
			M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles rectangulares en cerco, barrotes verticales de redondo macizo liso de diámetro 16 mm., con macollas de hierro fundido, y zócalo de chapa grecada de 1,2 mm. a dos caras, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.			
U01FX001	0,250	Hr	Oficial cerrajería	15,90	3,98	
U01FX003	0,250	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	3,45	
U22AA135	1,000	M2	Puerta abatible artística	130,00	130,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	137,40	4,12	
TOTAL PARTIDA.....						141,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD					
SS001		Medidas de Seguridad y Salud			
		Ud. De medidas de seguridad y salud de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, presentado por el contratista.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					74,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA									
D01CE010	M2 DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPR. M2. Demolición fábrica de bloques huecos prefabricados de hormigón, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	1		5,00	1,50	7,50			
							7,50	5,67	42,53
D01MD010	M2 LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	1		5,00	1,50	7,50			
							7,50	11,88	89,10
D02AA001	M2 DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. Medido sobre plano	1	47,75			47,75			
							47,75	4,45	212,49
D02EP001	M3 EXCAV. MANUAL TERRENO FLOJO M3. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. Medido sobre plano	1	47,75		0,30	14,33			
							14,33	22,27	319,13
D02TF201	M3 RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos. Medido sobre plano	1	47,75		0,15	7,16			
							7,16	29,59	211,86
TOTAL CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.....									875,11

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 002 CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN									
D36DM001	M2 PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM. M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm a elegir por la Dirección Facultativa, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento y limpieza. Medido sobre plano	1	47,75			47,75			
							47,75	31,27	1.493,14
D23KJ015	M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 M2. Valla de malla electrosoldada de 50x50/5 de Teminsa ó similar, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y accesorios. Totalmente instalada. Medido in situ	1	5,00		1,50	7,50			
							7,50	27,68	207,60
D02HA201	M3 EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. Medido in situ	1	5,00	0,40	0,40	0,80			
							0,80	46,01	36,81
D04GC102	M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT. M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, cuantía de armadura de 40 kg/m3 B-400 S, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE. Medido in situ	1	5,00	0,40	0,40	0,80			
							0,80	124,92	99,94
D07AG015	M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F. Medido in situ	1	5,00		1,50	7,50			
							7,50	46,59	349,43
TOTAL CAPÍTULO 002 CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN.....									2.186,92

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 003 CERRAJERÍA E INSTALACIONES									
D33GA501	Ud AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO								
	Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal, formado de cable y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.								
		1				1,00			
							1,00	359,59	359,59
D23AN235	M2 PUERTA CANCELA ABAT. ARTÍSTICA								
	M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, en hoja abatible, fabricada a base de perfiles rectangulares en cerco, barrotes verticales de redondo macizo liso de diámetro 16 mm., con macollas de hierro fundido, y zócalo de chapa grecada de 1,2 mm. a dos caras, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.								
		1	3,00	2,50		7,50			
							7,50	141,55	1.061,63
TOTAL CAPÍTULO 003 CERRAJERÍA E INSTALACIONES.....									1.421,22

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD									
SS001	Medidas de Seguridad y Salud								
	Ud. De medidas de seguridad y salud de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, presentado por el contratista.	1				1,00			
							1,00	74,16	74,16
TOTAL CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD									74,16
TOTAL									4.557,41

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA ENTRADA PEATONAL C.E.I.P. CANCELADA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
001	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	875,11	19,20
002	CERRAMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN	2.186,92	47,99
003	CERRAJERÍA E INSTALACIONES	1.421,22	31,18
004	SEGURIDAD Y SALUD.....	74,16	1,63
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		4.557,41	
13,00% Gastos generales		592,46	
6,00% Beneficio industrial.....		273,44	
SUMA DE G.G. y B.I.		865,90	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		5.423,31	
16,00% I.V.A.....		867,73	867,73
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		6.291,04	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

En Estepona, a 14 de enero de 2.009.

Héctor Juan Ruiz Hidalgo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos