

RESUMEN DE PRESUPUESTO

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
001	TRABAJOS VARIOS.....	1.874,42	94,92
002	SEGURIDAD Y SALUD.....	100,37	5,08
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.974,79	
13,00% Gastos generales		256,72	
6,00% Beneficio industrial.....		118,49	
SUMA DE G.G. y B.I.		375,21	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		2.350,00	
16,00% I.V.A.....		376,00	376,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		2.726,00	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS

En Estepona, a 14 de enero de 2.009.

Héctor Juan Ruiz Hidalgo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS									
D01CA010	M3 DEMOLICIÓN MURO M3. Demolición, por medios manuales, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	1	0,30	1,40	2,50	1,05			
							1,05	57,15	60,01
D01YM001	Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	1				1,00			
							1,00	116,71	116,71
D01YA010	M3 EVACUACIÓN ESCOMBROS M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.	1	0,30	1,40	2,50	1,05			
							1,05	25,24	26,50
D23AN235	M2 PUERTA EXTERIOR M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, similar a la existente en el recinto, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.	1		1,40	2,50	3,50			
							3,50	172,52	603,82
D33GA501	Ud AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal en colegio formado de cable, canalización y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conexionado.	1				1,00			
							1,00	242,79	242,79
D12SK010	Ud AYUDA ALBAÑILERÍA MONTAJE Ud. Ayuda, para correcta colocación de puerta exterior. Incluso anclajes, recibidos, enfoscados, pintura, demoliciones, obra necesaria para instalación de portero automático, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.	1				1,00			
							1,00	824,59	824,59
TOTAL CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS									1.874,42

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD									
02001	ud Medidas de seguridad y salud	1				1,00			
							1,00	100,37	100,37
TOTAL CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD									100,37
TOTAL									1.974,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 TRABAJOS VARIOS						
D01CA010	M3		DEMOLICIÓN MURO			
			M3. Demolición, por medios manuales, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.			
U01AA011	3,850	Hr	Peón suelto	14,41	55,48	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	55,50	1,67	
TOTAL PARTIDA						57,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
D01YM001	Ud		CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3.			
			Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.			
A03FK005	0,650	Hr	CAMIÓN GRÚA HASTA 10 Tn.	87,01	56,56	
U02JS003	8,000	Hr	Contenedor 5 m3	7,00	56,00	
U02FW100	2,500	Ud	Tasas/m2/día ocupac.vía públic.	0,30	0,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	113,30	3,40	
TOTAL PARTIDA						116,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
D01YA010	M3		EVACUACIÓN ESCOMBROS			
			M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,700	Hr	Peón suelto	14,41	24,50	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	24,50	0,74	
TOTAL PARTIDA						25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
D23AN235	M2		PUERTA EXTERIOR			
			M2. Puerta cancela metálica para acceso de peatones, similar a la existente en el recinto, incluso p.p. elementos de colgar y de seguridad.			
U01FX001	0,250	Hr	Oficial cerrajería	15,90	3,98	
U01FX003	0,250	Hr	Ayudante cerrajería	13,80	3,45	
U22AA135	1,000	M2	Puerta abatible artística	160,06	160,06	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	167,50	5,03	
TOTAL PARTIDA						172,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
D33GA501	Ud		AMPLIACIÓN PORTERO ELECTRÓNICO			
			Ud. Ampliación de portero electrónico, complemento del principal, para ubicar en lugar apropiado para apertura de puerta principal en colegio formado de cable, canalización y teléfono de comunicación, totalmente instalado y conectado.			
U01FY630	2,500	Hr	Oficial primera electricista	16,50	41,25	
U01FY635	2,500	Hr	Ayudante electricista	13,90	34,75	
U34GA001	1,000	Ud	Kit K900 golmar p.automático	152,72	152,72	
U34GA980	10,000	MI	Cable telef.5hilos	0,23	2,30	
U34GA990	10,000	MI	Tubo Ferroplast 16mm	0,47	4,70	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	235,70	7,07	
TOTAL PARTIDA						242,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D12SK010		Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA MONTAJE Ud. Ayuda, para correcta colocación de puerta exterior. Incluso anclajes, recibidos, enfoscados, pintura, demoliciones, obra necesaria para instalación de portero automático, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.			
U01AA007	6,000	Hr	Oficial primera	18,38	110,28	
U01AA011	20,000	Hr	Peón suelto	14,41	288,20	
MVQ0021	1,000	Ud	Materiales necesarios	402,09	402,09	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	800,60	24,02	
TOTAL PARTIDA.....						824,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

APERTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA PEATONAL CEIP PARQUE CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD						
02001		ud	Medidas de seguridad y salud			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			100,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS