

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES			
D01GD010	M2	LEVANT. FALSO TECHO DESMONTABLE M2. Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D01CG025	M2	DEMOL. FÁBR. LAD. MACIZO 1 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	23,01
		VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
D01CG030	M2	DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	8,91
		OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
D01ID001	M2	DEMOL. ALICATADO MANUAL M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D01MA021	M2	LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	14,10
		CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
D01UC010	Ud	LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. Ud. Levantado de aparato sanitario o lavabo, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	10,72
		DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D01UA020	Ud	DEMOL. INSTAL. FONTANERÍA Ud. Demolición de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	158,24
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
D01UA010	Ud	DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA Ud. Demolición de la instalación eléctrica (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	98,87
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D01KD020	M2	LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D01KD610	M2	LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D01YM001	Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	116,71
		CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01YA010	M3	EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.	25,24

VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO			
D03DA201	Ud	ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm. Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.	72,12
		SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
CMS001	Ud	COMPROBACIÓN DE SANEAMIENTO Ud. De revisión, comprobación y reparación de la red de saneamiento que enlaza con los aseos existentes, hasta la arqueta en porche de entrada. Incluso reparación de la red si fuera necesario, i.p.p. de materiales necesarios, mano de obra, completamente terminado.	413,89
		CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D25NA140	MI	TUBERÍA EVAC. PVC M1 160 mm. URALITA MI. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 160 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D25AD060	Ud	ACOMETIDA RED Ud. Acometida a la red general en tubería de PVC de 200 mm de diámetro.	854,18
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
RDS0020	Ud	RED DE DESAGÜES	534,88
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA			
D25RF650	Ud	INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües de P.V.C., i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.	2.003,34
		DOS MIL TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D26LD001	Ud	INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	179,16
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
D26FD026	Ud	LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP. Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador de 1/2" marca Presto 404 o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.	111,24
		CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
D26FC061	Ud	LAVABO INFANTIL Ud. Lavabo infantil, con pedestal, en blanco con grifería de Roca modelo de pulsador o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.	192,37
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D26LD011	Ud	INODORO INFANTIL Ud. Inodoro infantil con fluxómetro tipo Presto modelo Eyrem o similar, asiento con bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	202,11
		DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
D26AA008	Ud	BAÑERA INFANTIL Ud. Bañera infantil Unisan modelo PTREL o similar, color blanco, grifería monomando para agua fría y caliente, con válvula de desagüe y colocación.	248,47
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ACCB0001	Ud	ACCESORIOS DE BAÑO Ud. De accesorios de baño a elegir por Dirección Facultativa, colocados con tornillos: 5 portarrollos, 4 toalleros y 6 perchas. Completamente instalados.	427,97
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D26SA041	Ud	TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre 30°C y 70°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y 1.128 mm. de altura.	318,24
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO			
D27JC015	Ud	NUEVA INSTALACIÓN	1.196,44
		Ud. De suministro y colocación de nueva instalación eléctrica según normativa de B. T., con instalación empotrada, incluso colocación de 2 tomas de fuerza, 4 tomas de alumbrado y puntos de luz con luminaria de empotrar para dos lámparas fluorescentes compactas de 36 W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores parabólicos y lamas parabólicas. Incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, pulsadores, reglas recibidos y pequeño material. Completamente terminada, instalada y funcionando.	
			MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA			
D12SZ025	M2	AYUDAS ALBAÑILERÍA Ud. Ayuda, por m2. construido en edificio, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.	41,16
		CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
D18AA100	M2	ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	24,97
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D19DD015	M2	SOLADO DE GRES 31x31 cm. C 1/2/3 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.	36,38
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D14AJ400	M2	FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilera oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilera semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.	19,61
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
D07DA101	M2	FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.	18,62
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D13DG020	M2	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.	12,56
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 006 CARPINTERÍA			
D20CA100	M2	PUERTA PASO LISA SAPELLO/PINO M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Prearco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
D20ZR055	MI	REMATE MADERA EN ALICATADOS M1. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cms. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D20QA010	M2	MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio. Según CTE/DB-HS 3.	77,12
		SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
D24IA135	M2	VIDRIO SEG. STADIP 6+6 PARSOL (Nivel 2B2) M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por un vidrio incoloro Planilux de 6 mm de espesor y un vidrio Parsol de color Verde, Gris, ó Bronce de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	100,10
		CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
D20LA040	M2	ARMARIO MODULAR ACANALADO M2. Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas acanaladas abatibles en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70X30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernos de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado.	105,63
		CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PAJC0012	PA	DE INSTALACIONES VARIAS Ud de partida alzada a justificar en labores varias de adecentamiento de las aulas donde se acometen las obras, a consensuar con la Dirección Facutativa.	1.004,03
		MIL CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 007 PINTURA			
D35AC010	M2	PINTURA PLÁSTICA COLOR M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.	7,87
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D35CC010	M2	PINTURA AL ESMALTE SATINADO M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia.	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
RMTP0010	UD	REMATES DE PINTURA	511,40
		QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 008 SEGURIDAD Y SALUD			
SSO001	Ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	400,00
	Ud.	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.	

CUATROCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES			
D01GD010	M2	LEVANT. FALSO TECHO DESMONTABLE M2. Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.	
		Mano de obra.....	3,24
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA.....	3,34
D01CG025	M2	DEMOL. FÁBR. LAD. MACIZO 1 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	
		Mano de obra.....	22,34
		Resto de obra y materiales	0,67
		TOTAL PARTIDA.....	23,01
D01CG030	M2	DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	
		Mano de obra.....	8,65
		Resto de obra y materiales	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	8,91
D01ID001	M2	DEMOL. ALICATADO MANUAL M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	6,77
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	6,97
D01MA021	M2	LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	
		Mano de obra.....	13,69
		Resto de obra y materiales	0,41
		TOTAL PARTIDA.....	14,10
D01UC010	Ud	LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. Ud. Levantado de aparato sanitario o lavabo, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	10,41
		Resto de obra y materiales	0,31
		TOTAL PARTIDA.....	10,72
D01UA020	Ud	DEMOL. INSTAL. FONTANERÍA Ud. Demolición de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	153,63
		Resto de obra y materiales	4,61
		TOTAL PARTIDA.....	158,24
D01UA010	Ud	DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA Ud. Demolición de la instalación eléctrica (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	95,99
		Resto de obra y materiales	2,88
		TOTAL PARTIDA.....	98,87

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01KD020	M2	LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.	
		Mano de obra.....	6,63
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	6,83
D01KD610	M2	LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	2,67
		Resto de obra y materiales	0,08
		TOTAL PARTIDA.....	2,75
D01YM001	Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	
		Resto de obra y materiales	116,71
		TOTAL PARTIDA.....	116,71
D01YA010	M3	EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	24,50
		Resto de obra y materiales	0,74
		TOTAL PARTIDA.....	25,24

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO			
D03DA201	Ud	ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm. Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.	
		Mano de obra.....	46,10
		Resto de obra y materiales	26,02
		TOTAL PARTIDA.....	72,12
CMS001	Ud	COMPROBACIÓN DE SANEAMIENTO Ud. De revisión, comprobación y reparación de la red de saneamiento que enlaza con los aseos existentes, hasta la arqueta en porche de entrada. Incluso reparación de la red si fuera necesario, i.p.p. de materiales necesarios, mano de obra, completamente terminado.	
		Mano de obra.....	338,03
		Resto de obra y materiales	75,86
		TOTAL PARTIDA.....	413,89
D25NA140	MI	TUBERÍA EVAC. PVC M1 160 mm. URALITA MI. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 160 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.	
		Mano de obra.....	2,24
		Resto de obra y materiales	10,34
		TOTAL PARTIDA.....	12,58
D25AD060	Ud	ACOMETIDA RED Ud. Acometida a la red general en tubería de PVC de 200 mm de diámetro.	
		Mano de obra.....	59,30
		Resto de obra y materiales	794,88
		TOTAL PARTIDA.....	854,18
RDS0020	Ud	RED DE DESAGÜES	
		Mano de obra.....	59,30
		Resto de obra y materiales	475,58
		TOTAL PARTIDA.....	534,88

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA			
D25RF650	Ud	INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües de P.V.C., i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.	
		Mano de obra.....	697,32
		Resto de obra y materiales	1.306,02
		TOTAL PARTIDA.....	2.003,34
D26LD001	Ud	INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	
		Mano de obra.....	23,25
		Resto de obra y materiales	155,91
		TOTAL PARTIDA.....	179,16
D26FD026	Ud	LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP. Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador de 1/2" marca Presto 404 o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.	
		Mano de obra.....	18,60
		Resto de obra y materiales	92,64
		TOTAL PARTIDA.....	111,24
D26FC061	Ud	LAVABO INFANTIL Ud. Lavabo infantil, con pedestal, en blanco con grifería de Roca modelo de pulsador o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.	
		Mano de obra.....	15,50
		Resto de obra y materiales	176,87
		TOTAL PARTIDA.....	192,37
D26LD011	Ud	INODORO INFANTIL Ud. Inodoro infantil con fluxómetro tipo Presto modelo Eyrem o similar, asiento con bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	
		Mano de obra.....	23,25
		Resto de obra y materiales	178,86
		TOTAL PARTIDA.....	202,11
D26AA008	Ud	BAÑERA INFANTIL Ud. Bañera infantil Unisan modelo PTREL o similar, color blanco, grifería monomando para agua fría y caliente, con válvula de desagüe y colocación.	
		Mano de obra.....	15,50
		Resto de obra y materiales	232,97
		TOTAL PARTIDA.....	248,47
ACCB0001	Ud	ACCESORIOS DE BAÑO Ud. De accesorios de baño a elegir por Dirección Facultativa, colocados con tornillos: 5 portarrollos, 4 toalleros y 6 perchas. Completamente instalados.	
		Mano de obra.....	15,50
		Resto de obra y materiales	412,47
		TOTAL PARTIDA.....	427,97
D26SA041	Ud	TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre 30°C y 70°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y 1.128 mm. de altura.	
		Mano de obra.....	27,13
		Resto de obra y materiales	291,11
		TOTAL PARTIDA.....	318,24

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO			
D27JC015	Ud	NUEVA INSTALACIÓN	
		Ud. De suministro y colocación de nueva instalación eléctrica según normativa de B. T., con instalación empotrada, incluso colocación de 2 tomas de fuerza, 4 tomas de alumbrado y puntos de luz con luminaria de empotrar para dos lámparas fluorescentes compactas de 36 W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores parabólicos y lamas parabólicas. Incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, pulsadores, reglas recibidos y pequeño material. Completamente terminada, instalada y funcionando.	
		Mano de obra.....	434,22
		Resto de obra y materiales	762,22
		TOTAL PARTIDA.....	1.196,44

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA			
D12SZ025	M2	AYUDAS ALBAÑILERÍA Ud. Ayuda, por m2. construido en edificio, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	40,74
		Resto de obra y materiales	0,42
		TOTAL PARTIDA.....	41,16
D18AA100	M2	ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	
		Mano de obra.....	14,68
		Resto de obra y materiales	10,29
		TOTAL PARTIDA.....	24,97
D19DD015	M2	SOLADO DE GRES 31x31 cm. C 1/2/3 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.	
		Mano de obra.....	12,68
		Resto de obra y materiales	23,70
		TOTAL PARTIDA.....	36,38
D14AJ400	M2	FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilera oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilera semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.	
		Mano de obra.....	7,45
		Resto de obra y materiales	12,16
		TOTAL PARTIDA.....	19,61
D07DA101	M2	FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.	
		Mano de obra.....	12,00
		Resto de obra y materiales	6,62
		TOTAL PARTIDA.....	18,62
D13DG020	M2	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	10,44
		Resto de obra y materiales	2,12
		TOTAL PARTIDA.....	12,56

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 006 CARPINTERÍA			
D20CA100	M2	PUERTA PASO LISA SAPELLEY/PINO M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	24,15
		Resto de obra y materiales	84,85
		TOTAL PARTIDA.....	109,00
D20ZR055	MI	REMATE MADERA EN ALICATADOS M1. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cms. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).	
		Mano de obra.....	7,40
		Resto de obra y materiales	2,17
		TOTAL PARTIDA.....	9,57
D20QA010	M2	MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio. Según CTE/DB-HS 3.	
		Mano de obra.....	56,93
		Resto de obra y materiales	20,19
		TOTAL PARTIDA.....	77,12
D24IA135	M2	VIDRIO SEG. STADIP 6+6 PARSOL (Nivel 2B2) M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por un vidrio incoloro Planilux de 6 mm de espesor y un vidrio Parsol de color Verde, Gris, ó Bronce de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	
		Mano de obra.....	16,10
		Resto de obra y materiales	84,00
		TOTAL PARTIDA.....	100,10
D20LA040	M2	ARMARIO MODULAR ACANALADO M2. Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas acanaladas abatibles en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70X30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernios de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	24,15
		Resto de obra y materiales	81,48
		TOTAL PARTIDA.....	105,63
PAJC0012	PA	DE INSTALACIONES VARIAS Ud de partida alzada a justificar en labores varias de adecentamiento de las aulas donde se acometen las obras, a consensuar con la Dirección Facutativa.	
		TOTAL PARTIDA.....	1.004,03

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 007 PINTURA			
D35AC010	M2	PINTURA PLÁSTICA COLOR	
		M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.	
		Mano de obra.....	3,45
		Resto de obra y materiales	4,42
		TOTAL PARTIDA.....	7,87
D35CC010	M2	PINTURA AL ESMALTE SATINADO	
		M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia.	
		Mano de obra.....	9,21
		Resto de obra y materiales	3,09
		TOTAL PARTIDA.....	12,30
RMTP0010	UD	REMATES DE PINTURA	
		Mano de obra.....	432,00
		Resto de obra y materiales	79,40
		TOTAL PARTIDA.....	511,40

CUADRO DE PRECIOS 2

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 008 SEGURIDAD Y SALUD			
SSO001	Ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	
		Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.	
TOTAL PARTIDA.....			400,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES						
D01GD010	M2		LEVANT. FALSO TECHO DESMONTABLE			
			M2. Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.			
U01AA011	0,225	Hr	Peón suelto	14,41	3,24	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,20	0,10	
TOTAL PARTIDA						3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
D01CG025	M2		DEMOL. FÁBR. LAD. MACIZO 1 PIÉ MAN.			
			M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.			
U01AA011	1,550	Hr	Peón suelto	14,41	22,34	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	22,30	0,67	
TOTAL PARTIDA						23,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
D01CG030	M2		DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN.			
			M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.			
U01AA011	0,600	Hr	Peón suelto	14,41	8,65	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,70	0,26	
TOTAL PARTIDA						8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
D01ID001	M2		DEMOL. ALICATADO MANUAL			
			M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,470	Hr	Peón suelto	14,41	6,77	
63.81	0,068	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,20	
TOTAL PARTIDA						6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
D01MA021	M2		LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS			
			Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.			
U01AA011	0,950	Hr	Peón suelto	14,41	13,69	
63.81	0,137	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,41	
TOTAL PARTIDA						14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
D01UC010	Ud		LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.			
			Ud. Levantado de aparato sanitario o lavabo, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA008	0,350	Hr	Oficial segunda	15,34	5,37	
U01AA011	0,350	Hr	Peón suelto	14,41	5,04	
63.81	0,104	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,31	
TOTAL PARTIDA						10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
D01UA020	Ud		DEMOL. INSTAL. FONTANERÍA			
			Ud. Demolición de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA008	2,500	Hr	Oficial segunda	15,34	38,35	
U01AA011	8,000	Hr	Peón suelto	14,41	115,28	
63.81	1,536	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	4,61	
TOTAL PARTIDA						158,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D01UA010		Ud	DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA Ud. Demolición de la instalación eléctrica (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA008	2,500	Hr	Oficial segunda	15,34	38,35	
U01AA011	4,000	Hr	Peón suelto	14,41	57,64	
63.81	0,960	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	2,88	

TOTAL PARTIDA..... 98,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D01KD020		M2	LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.			
U01AA011	0,460	Hr	Peón suelto	14,41	6,63	
63.81	0,066	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,20	

TOTAL PARTIDA..... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D01KD610		M2	LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,185	Hr	Peón suelto	14,41	2,67	
63.81	0,027	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D01YM001		Ud	CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.			
A03FK005	0,650	Hr	CAMIÓN GRÚA HASTA 10 Tn.	87,01	56,56	
U02JS003	8,000	Hr	Contenedor 5 m3	7,00	56,00	
U02FW100	2,500	Ud	Tasas/m2/día ocupac.vía públic.	0,30	0,75	
63.81	1,133	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	3,40	

TOTAL PARTIDA..... 116,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D01YA010		M3	EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	1,700	Hr	Peón suelto	14,41	24,50	
63.81	0,245	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,74	

TOTAL PARTIDA..... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO

D03DA201		Ud	ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm. Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.			
U01AA007	1,500	Hr	Oficial primera	16,17	24,26	
U01AA010	1,500	Hr	Peón especializado	14,56	21,84	
A02AA510	0,101	M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	118,16	11,93	
A01JF002	0,012	M3	MORTERO CEMENTO 1/2	113,86	1,37	
U05AG011	1,000	Ud	Codo PVC 87,5° D=110	4,13	4,13	
U06GD010	1,200	Kg	Acero corrugado elaborado y colocado	1,01	1,21	
U10DA001	48,000	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,11	5,28	
63.81	0,700	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	2,10	
TOTAL PARTIDA						72,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CMS001		Ud	COMPROBACIÓN DE SANEAMIENTO Ud. De revisión, comprobación y reparación de la red de saneamiento que enlaza con los aseos existentes, hasta la arqueta en porche de entrada. Incluso reparación de la red si fuera necesario, i.p.p. de materiales necesarios, mano de obra, completamente terminado.			
U01AA007	11,000	Hr	Oficial primera	16,17	177,87	
U01AA010	11,000	Hr	Peón especializado	14,56	160,16	
MNR001	1,000	Ud	Material necesario	63,81	63,81	
63.81	4,018	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	12,05	
TOTAL PARTIDA						413,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D25NA140		MI	TUBERÍA EVAC. PVC M1 160 mm. URALITA MI. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 160 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.			
U01FY105	0,100	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	1,55	
U01FY110	0,050	Hr	Ayudante fontanero	13,70	0,69	
U25AA140	1,000	MI	Tub. evac. PVC M1 diám. 160 mm. Uralita	7,12	7,12	
U25DA008	0,100	Ud	Codo 87° m-h PVC evac. 160 mm.	10,18	1,02	
U25DD008	0,100	Ud	Manguito unión h-h PVC 160 mm.	9,53	0,95	
U25XP001	0,050	Kg	Adhesivo para PVC Tangit	17,60	0,88	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,20	0,37	
TOTAL PARTIDA						12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D25AD060		Ud	ACOMETIDA RED Ud. Acometida a la red general en tubería de PVC de 200 mm de diámetro.			
U01FY105	2,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	38,75	
U01FY110	1,500	Hr	Ayudante fontanero	13,70	20,55	
U24HD023	1,000	Ud	Materiales necesarios	650,00	650,00	
U24PA014	8,000	MI	Tubería PVC 200 mm	15,00	120,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	829,30	24,88	
TOTAL PARTIDA						854,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RDS0020		Ud	RED DE DESAGÜES			
U01FY105	2,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	38,75	
U01FY110	1,500	Hr	Ayudante fontanero	13,70	20,55	
U25HD022	1,000	Ud	Materiales necesarios	340,00	340,00	
U24PA014	8,000	MI	Tubería PVC 200 mm	15,00	120,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	519,30	15,58	
TOTAL PARTIDA						534,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

D25RF650		Ud	INSTALACIÓN FONTANERÍA			
			Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües de P.V.C., i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.			
D25RF400	6,000	Ud	INSTAL. COBRE AGUA F-C BAÑO	333,89	2.003,34	
TOTAL PARTIDA.....						2.003,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D26LD001		Ud	INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO			
			Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.			
U01FY105	1,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	23,25	
U27LD011	1,000	Ud	Inodoro Victoria t. bajo blan	139,62	139,62	
U26AG001	1,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada	2,54	2,54	
U26XA001	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	2,77	2,77	
U25AA005	0,700	MI	Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329	2,13	1,49	
U25DD005	1,000	Ud	Manguito unión h-h PVC 90 mm.	4,27	4,27	
63.81	1,739	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	5,22	
TOTAL PARTIDA.....						179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D26FD026		Ud	LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP.			
			Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador de 1/2" marca Presto 404 o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.			
U01FY105	1,200	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	18,60	
U27FD001	1,000	Ud	Lav. Victoria 52x41 ped.blan.	50,40	50,40	
U26AG001	2,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada	2,54	5,08	
U26XA001	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	2,77	2,77	
U26XA011	1,000	Ud	Florón cadencia tapón	1,91	1,91	
U26GS001	1,000	Ud	Grifo temp. lavabo Presto 404	22,80	22,80	
U25XC101	1,000	Ud	Valv. recta lavado/bide c/tap.	2,50	2,50	
U25XC401	1,000	Ud	Sifón tubular s/horizontal	3,94	3,94	
63.81	1,080	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	3,24	
TOTAL PARTIDA.....						111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D26FC061		Ud	LAVABO INFANTIL			
			Ud. Lavabo infantil, con pedestal, en blanco con grifería de Roca modelo de pulsador o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.			
U01FY105	1,000	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	15,50	
U27FC061	1,000	Ud	Lavabo infantil	85,00	85,00	
U26GA221	1,000	Ud	Mezclador lavabo Monodín crom.	67,30	67,30	
U26AG001	2,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada	2,54	5,08	
U26XA001	2,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	2,77	5,54	
U26XA011	1,000	Ud	Florón cadencia tapón	1,91	1,91	
U25XC101	1,000	Ud	Valv. recta lavado/bide c/tap.	2,50	2,50	
U25XC401	1,000	Ud	Sifón tubular s/horizontal	3,94	3,94	
63.81	1,868	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	5,60	
TOTAL PARTIDA.....						192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D26LD011		Ud	INODORO INFANTIL Ud. Inodoro infantil con fluxómetro tipo Presto modelo Eyrem o similar, asiento con bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.			
U01FY105	1,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	23,25	
U27LA011	1,000	Ud	Inodoro infantil	55,00	55,00	
U26AG001	1,000	Ud	Llave de escuadra 1/2" cromada	2,54	2,54	
U26GP222	1,000	Ud	Fluxómetro Presto Eyrem	91,97	91,97	
U27VX001	1,000	Ud	Tapa inod. Victoria plástico	19,20	19,20	
U25AA005	0,700	MI	Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329	2,13	1,49	
U26XA001	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	2,77	2,77	
63.81	1,962	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	5,89	

TOTAL PARTIDA..... 202,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D26AA008		Ud	BAÑERA INFANTIL Ud. Bañera infantil Unisan modelo PTREL o similar, color blanco, grifería monomando para agua fría y caliente, con válvula de desagüe y colocación.			
U01FY105	1,000	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	15,50	
U27AA024	1,000	Ud	Bañera infantil	124,00	124,00	
U26GA201	1,000	Ud	Mezclador baño-ducha Monodin cr	92,30	92,30	
U26XA031	2,000	Ud	Excéntrica 1/2" M-M	1,48	2,96	
U25XC303	1,000	Ud	Rebosadero para bañera	6,47	6,47	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	241,20	7,24	

TOTAL PARTIDA..... 248,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACCB0001		Ud	ACCESORIOS DE BAÑO Ud. De accesorios de baño a elegir por Dirección Facultativa, colocados con tornillos: 5 portarrollos, 4 toalleros y 6 perchas. Completamente instalados.			
U01FY105	1,000	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	15,50	
U27VF601	1,000	Ud	Materiales necesarios	400,00	400,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	415,50	12,47	

TOTAL PARTIDA..... 427,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D26SA041		Ud	TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre 30°C y 70°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y 1.128 mm. de altura.			
U01FY105	1,750	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,50	27,13	
U27SA060	1,000	Ud	Term. eléct. 100 l. HS100-2E JUNKERS	272,00	272,00	
U26AR003	1,000	Ud	Llave de esfera 3/4"	4,30	4,30	
U26XA001	2,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm.	2,77	5,54	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	309,00	9,27	

TOTAL PARTIDA..... 318,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO						
D27JC015		Ud	NUEVA INSTALACIÓN			
			Ud. De suministro y colocación de nueva instalación eléctrica según normativa de B.T., con instalación empotrada, incluso colocación de 2 tomas de fuerza, 4 tomas de alumbrado y puntos de luz con luminaria de empotrar para dos lámparas fluorescentes compactas de 36 W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores parabólicos y lamas parabólicas. Incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, pulsadores, regolas recibidos y pequeño material. Completamente terminada, instalada y funcionando.			
U01FY630	12,000	Hr	Oficial primera electricista	16,50	198,00	
U01FY635	12,000	Hr	Ayudante electricista	13,90	166,80	
U30JW122	12,000	MI	Tubo PVC corrug. M 32/gp5	1,14	13,68	
U30JW004	50,000	MI	Conductor rígido 750V; 6 (Cu)	1,33	66,50	
U30NV382	6,000	Ud	Portalámparas para obra	0,72	4,32	
U30KA526	4,000	Ud	Interruptor SIMON 82 nature	23,53	94,12	
U30JW900	4,000	Ud	p.p. cajas, regletas y peq. material	0,38	1,52	
D28AC715	6,000	Ud	LUMIN. EMPOT. 1200x300 B. LU. 2X36 W.	104,78	628,68	
63.81	7,608	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	22,82	
TOTAL PARTIDA						1.196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA						
D12SZ025	M2		AYUDAS ALBAÑILERÍA			
			Ud. Ayuda, por m2. construido en edificio, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.			
U01AA007	0,300	Hr	Oficial primera	16,17	4,85	
U01AA008	0,300	Hr	Oficial segunda	15,34	4,60	
U01AA009	1,000	Hr	Ayudante	16,88	16,88	
U01AA011	1,000	Hr	Peón suelto	14,41	14,41	
63.81	0,141	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,42	

TOTAL PARTIDA..... 41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D18AA100	M2		ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM.			
			M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.			
U01FU005	1,000	M2	Mano de obra colocación azulejo	11,80	11,80	
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	14,41	2,88	
U18AA600	1,050	M2	Azulejo blanco.Hasta 20x20cm	7,43	7,80	
A01JF206	0,020	M3	MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA	76,42	1,53	
U04CF005	0,001	Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	232,60	0,23	
63.81	0,242	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,73	

TOTAL PARTIDA..... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D19DD015	M2		SOLADO DE GRES 31x31 cm. C 1/2/3			
			M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.			
U01FS010	1,000	M2	Mano obra solado gres	9,80	9,80	
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	14,41	2,88	
U18AD015	1,050	M2	Baldosa gres 31x31 cm.	14,56	15,29	
U18AJ605	1,150	MI	Rodapié gres 7 cm.	3,64	4,19	
A01JF006	0,030	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	81,37	2,44	
U04AA001	0,020	M3	Arena de río (0-5mm)	24,50	0,49	
U04CF005	0,001	Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	232,60	0,23	
63.81	0,353	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	1,06	

TOTAL PARTIDA..... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D14AJ400	M2		FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO			
			M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.			
U01AA501	0,185	Hr	Cuadrilla A	40,26	7,45	
U14AL150	1,050	M2	Yesyforma 60/60 Marbella oculto	7,25	7,61	
U14AL507	2,550	MI	Primario T40 DONN p.oculta	1,15	2,93	
U14AL503	0,400	MI	Angular L24 DONN p. vista	0,99	0,40	
U14AL512	0,700	Ud	Sujección DONN	0,16	0,11	
U14AL513	1,000	Ud	Varilla 60 DONN	0,43	0,43	
U14AL514	1,400	Ud	Tuerca DONN	0,08	0,11	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,00	0,57	

TOTAL PARTIDA..... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D07DA101	M2		FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.			
U01FJ095	1,000	M2	Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie	12,00	12,00	
U10DG003	42,000	Ud	Ladrillo hueco doble 25x12x9	0,11	4,62	
A01JF006	0,018	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	81,37	1,46	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	18,10	0,54	

TOTAL PARTIDA..... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D13DG020	M2		ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	14,41	1,44	
U01FQ115	1,000	M2	M.o.enfoscado maestreado vert	9,00	9,00	
A01JF004	0,020	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10	87,26	1,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,20	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 006 CARPINTERÍA						
D20CA100	M2		PUERTA PASO LISA SAPELLO/PINO M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.			
U01FV001	0,700	Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	34,50	24,15	
U19AA030	0,560	Ud	Precerco pino 2ª 90x35 mm	14,50	8,12	
U19AD250	0,560	Ud	Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm	18,15	10,16	
U19ID620	0,520	Ud	Puerta paso lisa Sapelly 35 mm	78,50	40,82	
U19QA110	5,650	MI	Tapajuntas Sapelly 70x15 mm.	2,53	14,29	
U19XA010	0,560	Ud	Pomo puer.paso latón c/resb.TESA	12,60	7,06	
U19XI115	1,800	Ud	Pernio latonado 9,5 cm.	0,60	1,08	
U19XK510	5,000	Ud	Tornillo acero 19/22 mm.	0,03	0,15	
63.81	1,058	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	3,17	
TOTAL PARTIDA						109,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS						
D20ZR055	MI		REMATE MADERA EN ALICATADOS MI. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cms. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).			
U01FV010	0,400	Hr	Oficial 1ª carpintero	18,50	7,40	
U07AI505	1,000	MI	Baquetón de pino 3,5x2 con forma	1,60	1,60	
U15HG020	0,050	Kg	Espuma poliuretano	5,82	0,29	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	9,30	0,28	
TOTAL PARTIDA						9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
D20QA010	M2		MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio. Según CTE/DB-HS 3.			
U01FV001	1,650	Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	34,50	56,93	
U19AD005	2,350	MI	Cerco p. país 7x6 cm.	3,85	9,05	
U19QA010	7,000	MI	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27	8,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	74,90	2,25	
TOTAL PARTIDA						77,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
D24IA135	M2		VIDRIO SEG. STADIP 6+6 PARSOL (Nivel 2B2) M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por un vidrio incoloro Planilux de 6 mm de espesor y un vidrio Parsol de color Verde, Gris, ó Bronce de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
U01FZ303	1,000	Hr	Oficial 1ª vidriería	16,10	16,10	
U23IA135	1,006	M2	Vid. lam. seg. STADIP Parsol V/G/B 66.1 PVB incol.	73,15	73,59	
U23OV511	7,000	MI	Sellado con silicona neutra	0,89	6,23	
U23OV520	1,000	Ud	Materiales auxiliares	1,26	1,26	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	97,20	2,92	
TOTAL PARTIDA						100,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D20LA040	M2	ARMARIO MODULAR ACANALADO M2. Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas acanaladas abatibles en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70X30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernios de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado.			
U01FV001	0,700 Hr	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	34,50	24,15	
U19LA040	0,700 Ud	Armario modular frente abatible acanalado	112,00	78,40	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	102,60	3,08	
TOTAL PARTIDA					105,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAJC0012	PA	DE INSTALACIONES VARIAS			
		Ud de partida alzada a justificar en labores varias de adecentamiento de las aulas donde se acometen las obras, a consensuar con la Dirección Facutativa.			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		1.004.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 007 PINTURA

D35AC010	M2	PINTURA PLÁSTICA COLOR				
		M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, lijado y emplastecido.				
U01FZ101	0,120	Hr	Oficial 1ª pintor	16,20	1,94	
U01FZ105	0,120	Hr	Ayudante pintor	12,60	1,51	
U36CA001	0,650	Kg	Pintura plástica mate color Bruguer	6,45	4,19	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,60	0,23	
TOTAL PARTIDA						7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D35CC010	M2	PINTURA AL ESMALTE SATINADO				
		M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia.				
U01FZ101	0,320	Hr	Oficial 1ª pintor	16,20	5,18	
U01FZ105	0,320	Hr	Ayudante pintor	12,60	4,03	
U36GA600	0,125	Kg	Imprimación para esmaltes	5,85	0,73	
U36GA580	0,125	Kg	Fondo esmaltes satinado	6,10	0,76	
U36GC050	0,125	Lt	Esmalte satinado	9,90	1,24	
63.81	0,119	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,36	
TOTAL PARTIDA						12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

RMTP0010	UD	REMATES DE PINTURA				
U01FZ101	15,000	Hr	Oficial 1ª pintor	16,20	243,00	
U01FZ105	15,000	Hr	Ayudante pintor	12,60	189,00	
U36CA001	10,000	Kg	Pintura plástica mate color Bruguer	6,45	64,50	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	496,50	14,90	
TOTAL PARTIDA						511,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 008 SEGURIDAD Y SALUD					
SSO001	Ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			
		Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES									
D01GD010	M2 LEVANT. FALSO TECHO DESMONTABLE M2. Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.	1	6,00	3,50		21,00			
							21,00	3,34	70,14
D01CG025	M2 DEMOL. FÁBR. LAD. MACIZO 1 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	1	34,03			34,03			
							34,03	23,01	783,03
D01CG030	M2 DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN. M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	1	35,76			35,76			
							35,76	8,91	318,62
D01ID001	M2 DEMOL. ALICATADO MANUAL M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	1	9,95			9,95			
							9,95	6,97	69,35
D01MA021	M2 LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	2		0,90	2,15	3,87			
		4		0,90	1,80	6,48			
		2		2,60	2,00	10,40			
							20,75	14,10	292,58
D01UC010	Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL. Ud. Levantado de aparato sanitario o lavabo, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	8				8,00			
							8,00	10,72	85,76
D01UA020	Ud DEMOL. INSTAL. FONTANERÍA Ud. Demolición de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	2				2,00			
							2,00	158,24	316,48
D01UA010	Ud DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA Ud. Demolición de la instalación eléctrica (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	2				2,00			
							2,00	98,87	197,74
D01KD020	M2 LEVANT. SOLADO TERRAZO A MANO M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.								

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	38,28			38,28			
							38,28	6,83	261,45
D01KD610	M2 LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO M2. Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	1	38,28			38,28			
							38,28	2,75	105,27
D01YM001	Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3. Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	6				6,00			
							6,00	116,71	700,26
D01YA010	M3 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.								
	Alicatado	1	9,95		0,05	0,50			
	Cercos	1	20,75		0,30	6,23			
	Sanitarios	8	0,50		0,50	2,00			
	Solado	1	38,28		0,10	3,83			
	Demoliciones	1	35,76		0,15	5,36			
		1	34,03		0,25	8,51			
							26,43	25,24	667,09
TOTAL CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES.....									3.867,77

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO									
D03DA201	Ud ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm. Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.	3				3,00			
							3,00	72,12	216,36
CMS001	Ud COMPROBACIÓN DE SANEAMIENTO Ud. De revisión, comprobación y reparación de la red de saneamiento que enlaza con los aseos existentes, hasta la arqueta en porche de entrada. Incluso reparación de la red si fuera necesario, i.p.p. de materiales necesarios, mano de obra, completamente terminado.	1				1,00			
							1,00	413,89	413,89
D25NA140	MI TUBERÍA EVAC. PVC M1 160 mm. URALITA MI. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 160 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.	5				5,00			
							5,00	12,58	62,90
D25AD060	Ud ACOMETIDA RED Ud. Acometida a la red general en tubería de PVC de 200 mm de diámetro.	1				1,00			
							1,00	854,18	854,18
RDS0020	Ud RED DE DESAGÜES 1	1				1,00			
							1,00	534,88	534,88
TOTAL CAPÍTULO 002 SANEAMIENTO.....									2.082,21

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA									
D25RF650	Ud INSTALACIÓN FONTANERÍA Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de desagües de P.V.C., i/p.p. de red interior o ascendentes y desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.	1				1,00			
							1,00	2.003,34	2.003,34
D26LD001	Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	1				1,00			
							1,00	179,16	179,16
D26FD026	Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO TEMP. Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con grifo temporizador de 1/2" marca Presto 404 o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalada.	1				1,00			
							1,00	111,24	111,24
D26FC061	Ud LAVABO INFANTIL Ud. Lavabo infantil, con pedestal, en blanco con grifería de Roca modelo de pulsador o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.	4				4,00			
							4,00	192,37	769,48
D26LD011	Ud INODORO INFANTIL Ud. Inodoro infantil con fluxómetro tipo Presto modelo Eyrem o similar, asiento con bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.	4				4,00			
							4,00	202,11	808,44
D26AA008	Ud BAÑERA INFANTIL Ud. Bañera infantil Unisan modelo PTREL o similar, color blanco, grifería monomando para agua fría y caliente, con válvula de desagüe y colocación.	1				1,00			
							1,00	248,47	248,47
ACCB0001	Ud ACCESORIOS DE BAÑO Ud. De accesorios de baño a elegir por Dirección Facultativa, colocados con tornillos: 5 portarrollos, 4 toalleros y 6 perchas. Completamente instalados.	1				1,00			
							1,00	427,97	427,97
D26SA041	Ud TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre 30°C y 70°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y 1.128 mm. de altura.	1				1,00			
							1,00	318,24	318,24
TOTAL CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....									4.866,34

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO									
D27JC015	Ud NUEVA INSTALACIÓN								
	Ud. De suministro y colocación de nueva instalación eléctrica según normativa de B.T., con instalación empotrada, incluso colocación de 2 tomas de fuerza, 4 tomas de alumbrado y puntos de luz con luminaria de empotrar para dos lámparas fluorescentes compactas de 36 W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores parabólicos y lamas parabólicas. Incluido p.p. de cajas de registro, regletas de conexión, pulsadores, reglas recibidos y pequeño material. Completamente terminada, instalada y funcionando.	1				1,00			
							1,00	1.196,44	1.196,44
	TOTAL CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO.....								1.196,44

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA									
D12SZ025	M2 AYUDAS ALBAÑILERÍA Ud. Ayuda, por m2. construido en edificio, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.	1	6,00	3,50		21,00			
							21,00	41,16	864,36
D18AA100	M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM. M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.	1	39,78			39,78			
							39,78	24,97	993,31
D19DD015	M2 SOLADO DE GRES 31x31 cm. C 1/2/3 M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.	1	18,60			18,60			
							18,60	36,38	676,67
D14AJ400	M2 FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilera oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilera semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.	1	6,00	3,50		21,00			
							21,00	19,61	411,81
D07DA101	M2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.	1	42,33			42,33			
							42,33	18,62	788,18
D13DG020	M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.	1	110,97			110,97			
							110,97	12,56	1.393,78
TOTAL CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA.....									5.128,11

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 006 CARPINTERÍA									
D20CA100	M2 PUERTA PASO LISA SAPELLO/PINO M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.	3		0,90	2,15	5,81			
							5,81	109,00	633,29
D20ZR055	MI REMATE MADERA EN ALICATADOS M1. Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cms. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingletado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura).	6	5,20			31,20			
							31,20	9,57	298,58
D20QA010	M2 MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio. Según CTE/DB-HS 3.	2	1,80		1,00	3,60			
							3,60	77,12	277,63
D24IA135	M2 VIDRIO SEG. STADIP 6+6 PARSOL (Nivel 2B2) M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por un vidrio incoloro Planilux de 6 mm de espesor y un vidrio Parsol de color Verde, Gris, ó Bronce de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	2	1,70		0,90	3,06			
							3,06	100,10	306,31
D20LA040	M2 ARMARIO MODULAR ACANALADO M2. Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas acanaladas abatibles en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70X30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernos de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado.	1	2,00		2,50	5,00			
							5,00	105,63	528,15
PAJC0012	PA DE INSTALACIONES VARIAS Ud de partida alzada a justificar en labores varias de adecentamiento de las aulas donde se acometen las obras, a consensuar con la Dirección Facutativa.	1				1,00			
							1,00	1.004,03	1.004,03
TOTAL CAPÍTULO 006 CARPINTERÍA.....									3.047,99

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 007 PINTURA									
D35AC010	M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR								
	M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.								
		1	69,36			69,36			
							69,36	7,87	545,86
D35CC010	M2 PINTURA AL ESMALTE SATINADO								
	M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia.								
		1	4,20			4,20			
							4,20	12,30	51,66
RMTP0010	UD REMATES DE PINTURA								
		1				1,00			
							1,00	511,40	511,40
	TOTAL CAPÍTULO 007 PINTURA								1.108,92

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 008 SEGURIDAD Y SALUD								
SS0001	Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD								
	Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.	1				1,00			
							1,00	400,00	400,00
	TOTAL CAPÍTULO 008 SEGURIDAD Y SALUD								400,00
	TOTAL								21.697,78

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA BAÑOS DE INFANTIL EN C.E.I.P. STO TOMÁS AQUINO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
001	DEMOLICIONES	3.867,77	17,83
002	SANEAMIENTO	2.082,21	9,60
003	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	4.866,34	22,43
004	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	1.196,44	5,51
005	ALBAÑILERÍA.....	5.128,11	23,63
006	CARPINTERÍA.....	3.047,99	14,05
007	PINTURA.....	1.108,92	5,11
008	SEGURIDAD Y SALUD.....	400,00	1,84
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		21.697,78	
13,00% Gastos generales		2.820,71	
6,00% Beneficio industrial.....		1.301,87	
SUMA DE G.G. y B.I.		4.122,58	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		25.820,36	
16,00% I.V.A.....		4.131,26	4.131,26
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		29.951,62	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Estepona, a 14 de enero de 2.009.

Héctor Juan Ruiz Hidalgo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos